

Beneficiar: Transurban S.A.
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Lucrari de renovare si reparatii curente la CLADIRE ATELIER AUTO
 Transurban S.A.

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului		
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
3	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii		
5	3.5	Proiectare		
5.1	3.5.1	Tema de proiectare		
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate		
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnice si a detaliilor de executie		
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza		
6.1	4.1	Constructii si instalatii		
		1 Arhitectura		
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
6.5	4.5	Dotari		
6.6	4.6	Active necorporale		
7	5.1	Organizare de santier		
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
8	6.1	Pregatirea personalului de exploatare		
9	6.2	Probe tehnologice si teste		

TOTAL (fara TVA)		
TVA (21.00%)		
TOTAL (cu TVA)		

Beneficiar
Transurban S.A.

Beneficiar: Transurban S.A.
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Lucrari de renovare si reparatii curente la CLADIRE ATELIER AUTO
 Transurban S.A.
 Obiectul: 1 Arhitectura

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
3	4.1.2	Rezistenta	
4	4.1.3	Arhitectura	
		1.3 Finisaje interioare-ATELIERE MECANICI	
		1.2 Finisaje interioare- STATIE ITP	
		1.1 Finisaje interioare-ATELIER AUTO	
8	4.1.4	Instalatii	
9	4.1.5	Alte categorii de constructii	
TOTAL CAPITOL I			
CAPITOL II			
II. Montaj			
11	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
TOTAL CAPITOL II			
CAPITOL III			
III. Procurare			
13	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
14	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
15	4.5	Dotari	
16	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			
CAPITOL IV			
IV. Probe			
18	6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL CAPITOL IV			

TOTAL 1 Arhitectura (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL 1 Arhitectura (cu TVA)	

Beneficiar
Transurban S.A.

Beneficiar: Transurban S.A.
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Lucrari de renovare si reparatii curente la CLADIRE ATELIER AUTO
 Transurban S.A.
 Obiectul: 1 Arhitectura
 Stadiul fizic: 1.1 Finisaje interioare-ATELIER AUTO

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCB18G# - Demolare beton vechi,din fundatii,placi pref,etc,cu mijl mecanice	M CUB	11.680		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	HHJFG4456* - Protejarea suprafetelor pe durata efectuarii lucrarilor de renovare la pereti prin acoperire cu folii de polietilena	mp	206.850		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3	IZF09H01^-asim - Reparatii si tencuit pereti si tavane cu plasa si doua maini de strat de adeziv aplicat pe perete amorsat cu beton contact	mp	614.150		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
4	CF26A% - Strat de finisaj aplicat manual de 3 CM grosime - tinci de var ciment pentru exterior la pereti	mp	239.610		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
5	CN11A% - Vopsitorii exterioare cu vopsele cauciucate aplicate pe tencuiala driscuita	mp	239.610		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
6	CB47D1 - Schela metalica tubulara lucrari de finisaje la tavane si lucrari de monolitizari a prefabricatelor de beton armat, amplasate la inaltime intre 7 si 10 M inclusiv;	mp	350.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	CN02E01> - Vopsitorii pentru pereti la interior	mp	1,345.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.1	6104353 - Vopsea vinarom alba V.108-210 stas 7359-80	kg	403.500		
8	CN02F02> - Vopsitorii lavabile, pentru tavane la interior	mp	941.640		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.1	6104353 - Vopsea vinarom alba V.108-210 stas 7359-80	kg	235.410		
9	RPCB18G# - Demolare beton vechi,din fundatii,placi pref,etc,cu mijl mecanice-groapa auto	M CUB	46.080		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	IZF16A01> - Strat de separare din folie PVC	mp	115.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	TE06C1 - Plasa de armatura sudata tip stnb D=6MM ochiurile 100X100MM	mp	115.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	CG22A-2# - Pardoseli de beton elicopterizat B20 (M250), slefuit, cu rosturi cu fisii din sticla, grosime 7-10 cm	mp	115.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12.1	2800569 - Placa beton simplu elicopterizatacl. l culoare naturala	mp	117.299		
13	IZF42A2* - Termoizolatii cu polistiren extrudat 3cm, sub pardoseli si plansee	mp	115.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	RPCT29A1 - Desfacerea placajelor, din faianta, gresie si ceramice	mp	295.680		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
15	IZF09H01^-aslm - Reparatii si tencuit pereti si tavane cu plasa si doua maini de strat de adeziv aplicat pe perete amorsat cu beton contact	mp	295.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
16	RPCE27A+ - Hidroizolatie din mastic bituminos aplicata la rece: 1 strat de amorsa + 1 strat de mastic	MP	474.240		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
17	IZA05G1 - Vopsit anticoroz pe supraf de beton tencuite cu vopsea de beton	MP.	474.240		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
18	ACD01D01^- Camine de inspectie pentru pompa de basa , echipa cu rigola montat pe suprafete in panta	buc	8.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
18.1	600007725 - camin penru pompa de basa	buc	8.000		
19	RPCT33XA - Demontarea usilor si ferestrelor din lemn	mp	43.470		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
20	CK02B01^- Montarea usilor metalice rezistente la foc 60 de minute	mp	43.470		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
20.1	600003411 - usi de interior metalice rezitente la foc 60 de minute	mp	43.470		
21	CMJ30A03E - Conducte de alimentare cu apa rece, calda, din tevi otel montare coloane din tevi otel D = 1 1/2 toli	m	53.200		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
--	--	--	--	--	--	--

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte						
----------------------	--	--	--	--	--	--

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Beneficiu

Profit						
--------	--	--	--	--	--	--

T4 = T3 + Beneficiu						
----------------------------	--	--	--	--	--	--

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
---------------------------------	--

TVA (21.00%)	
---------------------	--

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	
-------------------------------------	--

Beneficiar
Transurban S.A.

Beneficiar: Transurban S.A.
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Lucrari de renovare si reparatii curente la CLADIRE ATELIER AUTO
 Transurban S.A.
 Obiectul: 1 Arhitectura
 Stadiul fizic: 1.2 Finisaje interioare- STATIE ITP

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	HHJFG4456* - Protejarea suprafetelor pe durata efectuarii lucrarilor de renovare la pereti prin acoperire cu folii de polietilena	mp	999.140		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	IZF09H01^-asim - Reparatii si tencuit pereti si tavane cu plasa si doua maini de strat de adeziv aplicat pe perete amorsat cu beton contact	mp	670.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	CN11A% - Vopsitorii exterioare cu vopsele cauciucate aplicate pe tencuiala driscuita	mp	239.610		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	CB47D1 - Schela metalica tubulara lucrari de finisaje la tavane si lucrari de monolitizari a prefabricatelor de beton armat, amplasate la inaltimi intre 7 si 10 M inclusiv;	mp	300.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	CN02E01> - Vopsitorii pentru pereti la interior	mp	2,174.420		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.1	6104353 - Vopsea vinarom alba V.108-210 stas 7359-80	kg	652.326		
6	CN02F02> - Vopsitorii lavabile, pentru tavane la interior	mp	785.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.1	6104353 - Vopsea vinarom alba V.108-210 stas 7359-80	kg	196.350		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
--	--	--	--	--	--	--

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte						
----------------------	--	--	--	--	--	--

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Beneficiu

Profit						
--------	--	--	--	--	--	--

T4 = T3 + Beneficiu						
----------------------------	--	--	--	--	--	--

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
---------------------------------	--

TVA (21.00%)	
---------------------	--

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	
-------------------------------------	--

Beneficiar
Transurban S.A.

Beneficiar: Transurban S.A.
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Lucrari de renovare si reparatii curente la CLADIRE ATELIER AUTO
 Transurban S.A.
 Obiectul: 1 Arhitectura
 Stadiul fizic: 1.3 Finisaje interioare-ATELIERE MECANICI

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	HHJFG4456* - Protejarea suprafetelor pe durata efectuarii lucrarilor de renovare la pereti prin acoperire cu folii de polietilena	mp	117.240		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	IZF09H01^-asim - Reparatii si tencuit pereti si tavane cu plasa si doua maini de strat de adeziv aplicat pe perete amorsat cu beton contact	mp	859.690		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	CF26A% - Strat de finisaj aplicat manual de 3 CM grosime - tinci de var ciment pentru exterior la pereti si tavane	mp	859.690		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	CN11A% - Vopsitorii exterioare cu vopsele cauciucate aplicate pe tencuiala driscuita	mp	556.260		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	IZF16A01> - Strat de separare din folie PVC	mp	384.480		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	TE06C1 - Plasa de armatura sudata tip stnb D=6MM ochiurile 100X100MM	mp	384.480		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	IZF42A2* - Termoizolatii cu polistiren extrudat 3cm, sub pardoseli si plansee	mp	384.480		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	CG22A-2# - Pardoseli de beton elicopterizat B20 (M250), slefuit, cu rosturi cu fisii din sticla, grosime 7-10 cm	mp	384.480		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.1	2800569 - Placa beton simplu elicopterizatacl. l culoare naturala	mp	392.166		
9	CB47D1 - Schela metalica tubulara lucrari de finisaje la tavane si lucrari de monolitizari a prefabricatelor de beton armat, amplasate la inaltimei intre 7 si 10 M inclusiv;	mp	200.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	CI06A# - Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, cu dimensiuni de la 15 X 15 CM pana la 30 X 30 CM, executate pe suprafete plane la pereti si stalpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca, 2 CM grosime	mp	85.260		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.1	2400328 - Faianta mapisa 33.3X50 CM. kandi-bl	mp	89.523		
11	CN02E01> - Vopsitorii pentru pereti la interior	mp	303.430		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11.1	6104353 - Vopsea vinarom alba V.108-210 stas 7359-80	kg	91.029		
12	CN02F02> - Vopsitorii lavabile, pentru tavane la interior	mp	384.480		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12.1	6104353 - Vopsea vinarom alba V.108-210 stas 7359-80	kg	96.120		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)				
TVA (21.00%)				
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)				

Beneficiar
Transurban S.A.

Beneficiar: Transurban S.A.
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Lucrari de renovare si reparatii curente la CLADIRE ATELIER AUTO
 Transurban S.A.

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	20012678 - Apa	l	14,636.040			Depozit	14.640
2	2004268 - Plasa sudata pentru B.a. din OL 37 tip 118G-296 S438/3-80	buc	39.958			Depozit	2.680
3	2100270 - Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	25.578			Depozit	0.030
4	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	852.600			Depozit	0.860
5	2100713 - Var pasta pentru constructii tip 2	mc	0.171			Depozit	0.240
6	2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	296.718			Depozit	0.300
7	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	2.302			Depozit	3.110
8	2400328 - Faianta mapisa 33.3X50 CM. kandi-bl	mp	89.523			Depozit	1.490
9	2800569 - Placa beton simplu elicopterizatacl. I culoare naturala	mp	509.465			Depozit	36.070
10	2918639 - Dulapi fag impregnati balotati lung=1,8- 5M cl a	mc	0.850			Depozit	0.680
11	3101272 - Teava de otel pentru alimentare cu apa 1" 1/2	m	53.200			Depozit	0.690
12	3803166 - Sirma moale obisnuita D = 1,5 OL 32 S 889	kg	7.492			Depozit	0.010
13	500002904 - Placa polistiren extrudat 3 cm	mp	504.475			Depozit	0.100
14	500006733 - Plasa din fibra de sticla 160g/mp	mp	2,683.274			Depozit	2.680
15	5829126 - Surub cap inecat crestet spec.M 6X 30 GR. 4.8 S 2571	buc	173.880			Depozit	0.000
16	600003411 - usi de interior metalice rezistente la foc 60 de minute	mp	43.470			Depozit	0.000
17	600007725 - camin penru pompa de basa	buc	8.000			Depozit	0.090
18	600012955 - Amorsa Ceresit CT 19 Beton Contact pentru suprafete minerale absorbante si neabsorbante, cu aderenta buna intre materialele de finisare, uscare rapida, tixotropica, potrivita pentru suprafete critice	l	731.802			Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
19	600012998 - Adeziv Ceresit CT 82 cu baza dintr-un amestec de ciment cu rasini sintetice si compusi minerali, durabil, permeabil la vapori, cu fixare puternica la stratul suport, posibilitate de aplicare mecanica, rezistenta la intemperii si inghet, ajuta la imbunatatirea izolatiei termice, utilizat pentru lipirea si spaluirea placilor termoizolante realizate din polistiren	kg	10,977.030			Depozit	0.000
20	600013002 - Solutie concentrata Ceresit 98 pentru curatare pereti si pardoseli (murdariile, uleiuri, grasimi), cu utilizare la interior si exterior	l	341.508			Depozit	0.000
21	6001472 - Hartie slefuita uscata cu en foi 23X30 GR 6 S1581	buc	26.082			Depozit	0.000
22	6001630 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 10 S1581	buc	2,967.185			Depozit	0.060
23	6101572 - Spuma poliuretana	kg	21.735			Depozit	0.020
24	6102815 - Chit siliconic	kg	7.607			Depozit	0.010
25	6104353 - Vopsea vinarom alba V.108-210 stas 7359-80	kg	3,349.470			Depozit	3.620
26	6109339 - Diluant D.006-50 cs	kg	47.424			Depozit	0.060
27	6200676 - White spirit rafinat tip a stas 44	kg	47.424			Depozit	0.060
28	6202508 - Vaselina siliconica	kg	0.640			Depozit	0.000
29	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	1.279			Depozit	1.280
30	6202818 - Apa industriala, pentru mortare si betoane, de la retea	mc	5.000			Depozit	5.000
31	6716757 - Folie din pvc	mp	524.454			Depozit	0.050
32	6716857 - Folie plast.simpla policl.vinil G=0,25MM lat>1000	kg	99.242			Depozit	0.100
33	7306661 - Bumbac de sters	kg	23.712			Depozit	0.020
34	7800800 - Grund pentru amorsarea suprafetei	kg	329.790			Depozit	0.330
35	7800801 - Tinci de var ciment pentru exterior	kg	5,496.500			Depozit	5.500
36	7800857 - Amorsa pt. vopsea lavabila	kg	82.838			Depozit	0.080
37	7800859 - Vopsea lavabila cauciucata	kg	341.708			Depozit	0.340
38	7801035 - Material marunt	%				Depozit	0.000
39	7801669 - Amorsa bituminoasa	kg	47.424			Depozit	0.000
40	8006101454 - Mastic bituminos "asrobit" nii7129-77	kg	1,659.840			Depozit	1.830
41	9002918756 - Laturoaie din fag lungime 1-3M lat >7CM gr 25MM	m	264.646			Depozit	0.050
42	9006103749 - Vopsea epoxi gudron sr.3207 ntr 7621-78	kg	369.907			Depozit	0.130
43	9006109523 - Intaritor pt.V3207 357 ntr 26-76	kg	73.981			Depozit	0.010
TOTAL Materiale						Greutate	82.21

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7

Beneficiar
Transurban S.A.

Beneficiar: Transurban S.A.
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Lucrari de renovare si reparatii curente la CLADIRE ATELIER AUTO
 Transurban S.A.

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	100010002 - Montator tamplarie	43.470			
2	11000 - Betonist	880.364			
3	13410 - Dulgher constructii	535.500			
4	14400 - Faiantar	276.276			
5	15000 - Fierar beton	65.367			
6	15110 - Finisor mase plastice	13.041			
7	17100 - Instalator	111.720			
8	17120 - Instalator de apa si canalizare	12.000			
9	17410 - Izolator hidrofug	285.859			
10	17450 - Izolator de lucrari speciale	74.922			
11	17460 - Izolator termic	2,439.340			
12	20600 - Muncitor de deservire	55.398			
13	20640 - Muncitor deservire constructii masini	118.272			
14	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	2,016.964			
15	28100 - Tamplar	52.164			
16	31000 - Zidar	824.475			
17	31100 - Zugrav	1,219.670			
18	31110 - Zugrav vopsitor	4,371.907			
Ore Manopera		13,396.710	TOTAL		

Beneficiar
Transurban S.A.

Beneficiar: Transurban S.A.
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Lucrari de renovare si reparatii curente la CLADIRE ATELIER AUTO
 Transurban S.A.

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	2031 - Malaxor pt.mortar 200 L	670.818		
2	2504 - Electrocompres.mobil de joasa pres. 4,0-5,9 MC/min	20.216		
3	2801 - Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 Kg	20.216		
4	3552 - Buldozer pe senile pana la 60cp	0.999		
5	6702 - Macara de fereastră 0,15tf	11.552		
6	7301 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW	0.869		
TOTAL Utilaje				

Beneficiar
Transurban S.A.

Beneficiar: Transurban S.A.
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: Lucrari de renovare si reparatii curente la CLADIRE ATELIER AUTO
Transurban S.A.

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\Tone*Km	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
TOTAL Transport						

Beneficiar
Transurban S.A.